



**ПРЕЙСКУРАНТ  
 НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ  
 Электромонтажные работы  
 с 23 января 2023 года**

№п/п	Наименование работы (услуги), состав работы	шифр	Ед.изм.	Норма времени на ед. изм. Чел.час	Цена с учетом округления, руб.
1	<b>Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов:</b> Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование.	11-1	звонок	1,80	37,43
2	<b>Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов:</b> Установка креплений. Установка звонка и кнопки с присоединением к сети. Опробование.	11-2	звонок	0,60	12,48
3	<b>Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки:</b> Установка креплений. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.	11-3	шт	0,66	13,73
4	<b>Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке:</b> Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.	11-4	шт	0,84	17,47
5	<b>Установка потолочного патрона:</b> Сверление отверстия. Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.	11-5	шт	0,58	12,06
6	<b>Установка настенного патрона:</b> Сверление отверстия. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.	11-6	шт	0,83	17,26
7	<b>Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям:</b> Пробивка гнезда. Установка коробки. Установка прибора. Опробование.	11-7	шт	1,46	30,36
8	<b>Установка подвесного патрона:</b> Подвеска патрона на крюк. Присоединение патрона к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.	11-8	патрон	0,89	18,51
9	<b>Установка подвесного светильника:</b> Крепление светильника. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.	11-9	светильник	1,20	24,96
10	<b>Установка светильника типа "Бра":</b> Разметка и сверление отверстий. Крепление бра к стене. Присоединение к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.	11-10	шт	1,42	29,53
11	<b>Установка люминесцентных светильников на штырях:</b> Установка светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.	11-11	шт	1,60	33,27
12	<b>Установка люминесцентных светильников на подвесах:</b> Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.	11-12	шт	1,94	40,34
13	<b>Установка люстры многорожковой:</b> Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание ламп с проверкой.	11-13	люстра	1,99	41,38
14	<b>Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований:</b> Установка и заделка крюка.	11-14	крюк	0,50	10,40

15	<b>Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд:</b> Пробивка гнезда. Установка и заделка крюка.	11-15	крюк	1,06	22,04
16	<b>Установка щитка для электросчетчика:</b> Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка.	11-16	щиток	1,02	21,21
17	<b>Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток:</b> Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование.	11-17	шт	0,91	18,92
18	<b>Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см:</b> Пробивка борозд с зачисткой поверхности.	11-18	м	0,17	3,54
19	<b>Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см:</b> Пробивка борозд с зачисткой поверхности.	11-19	м	0,34	7,07
20	<b>Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток:</b> Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления.	11-20	шт	0,06	1,25
21	<b>Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников:</b> Отсоединение проводов. Снятие светильников.	11-21	шт	0,11	2,29
22	<b>Демонтаж щитка со счетчиком:</b> Отсоединение проводов. Демонтаж счетчика.	11-22	шт	0,42	8,73
23	<b>Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения:</b> Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой электроплиты с подсоединением заземления. Закрепление нового кабеля.	11-23	плита	4,90	101,90
24	<b>Перенос розеток со штралблением на расстояние до 1 м:</b> Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование.	11-27	розетка	1,30	27,03
25	<b>Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры:</b> Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительной коробки квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение эл/энергии и проверка напряжения. Разделка соединительных проводов. прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов.	11-28	электроразводка квартиры	1,80	37,43
26	<b>Установка галогеновых светильников:</b> Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов. Опробование	11-29	шт	2,50	51,99
27	<b>Замена галогеновых светильников:</b> Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие старого трансформатора и ламп. Установка новых. Подсоединение проводов.	11-30	шт	2,90	60,31
28	<b>Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя:</b> Установка дополнительного автоматического выключателя. Прокладка скрытой проводки. Установка розетки с заземляющим контактом. Подключение проводов, э/водонагревателя к штепсельной вилке и соединительным колодкам.	11-31	прибор	3,00	62,39
29	<b>Замена выключателя одинарного, двойного:</b> Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети.	11-32	шт	0,40	8,32
30	<b>Установка автоматов квартирных:</b> Установка автомата с подсоединением проводов.	11-33	автомат	0,49	10,19
31	<b>Замена автоматов квартирных:</b> Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов.	11-34	автомат	0,70	14,56
32	<b>Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах:</b> Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд.	11-35	м	0,50	10,40
33	<b>Ремонт э/выключателя, розетки:</b> Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование.	11-36	прибор	0,82	17,05
34	<b>Перекидка проводов:</b> Монтаж перекидки проводов длиной до 25 м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изоляторов.	11-37	одна перекидка	2,90	60,31
35	<b>Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке:</b> Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника.	11-38	шт	1,00	20,80
36	<b>Установка блока выключатель+переключатель+розетка:</b> Пробивка гнезда. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.	11-39	блок	1,85	38,47
37	<b>Смена блока выключатель+переключатель+розетка:</b> Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением.	11-40	блок	1,50	31,19
38	<b>Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом:</b> Пробивка гнезда. Установление розетки с подключением.	11-41	шт	1,60	33,27

39	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом: Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение.	11-42	шт	1,10	22,88
40	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах: Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд.	11-43	м	0,37	7,69
41	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах: Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд.	11-44	м	0,53	11,02
42	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд: Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода.	11-45	м	0,33	6,86
43	Ремонт светильников с люминесцентными лампами: Снятие рассеивателей и отражателей. Определение неисправности. Замена неисправных ламп и стартеров. Опробование светильников. Установка рассеивателей и отражателей.	11-46	светильники		
43.1	1-ламповых	11-46-1		0,39	8,11
43.2	2-ламповых:	11-46-2			
43.2.1	одной лампы	11-46-2.1		0,42	8,73
43.2.2	двух ламп	11-46-2.2		0,66	13,73
43.3	4-ламповых	11-46-3			
43.3.1	одной лампы	11-46-3.1		0,44	9,15
	каждой последующей лампы	11-46-3.2		0,24	4,99
43.4	6-ламповых	11-46-4			
43.4.1	одной лампы	11-46-4.1		0,51	10,61
	каждой последующей лампы	11-46-4.2		0,24	4,99
44	Установка коробки распределительной при открытой проводке: Крепление коробки. Присоединение.	11-47	коробка	2,63	54,69
45	Установка коробки распределительной при скрытой проводке: Пробивка гнезда. Установка коробки.	11-48	коробка	2,85	59,27
46	Установка и подключение контура заземления в частных домах: Крепление шины заземления.	11-49	м		
46.1	по бетонной крепи	11-49.1		0,23	4,78
46.2	по установленным конструкциям	11-49.2		0,12	2,50
47	Демонтаж шнура на роликах: Снятие проводки. Демонтаж изоляторов.	11-50	м	0,03	0,62
48	Демонтаж провода сечением 16 мм <sup>2</sup> на крюках (якорях) с изоляторами: Снятие проводки. Демонтаж изоляторов.	11-51	м	0,16	3,33
49	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов: Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов.	11-52	шт	1,16	24,12
50	Укрепление розетки: Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место.	11-53	шт	0,04	0,83
51	Смена провода при открытой электропроводке: Снятие старого, установка нового провода. Подключение.	11-54	м	0,25	5,20
52	Ремонт электрического звонка: Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения.	11-55	шт	0,19	3,95
53	Замена автоматических выключателей (предохранителей): вывинчивание старого выключателя (предохранителя). Ввинчивание нового.	11-56	шт	0,01	0,21
54	Смена светильников с люминесцентными лампами: При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя. С количеством:	11-57	светильники		
54.1	до 4 ламп	11-57-1		2,24	46,58
54.2	до 10 ламп	11-57-2		4,55	94,62
55	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах: При необходимости снятие плафона. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка нового плафона.	11-58		1,27	26,41
56	Снятие светильников с лампами накаливания: Снятие светильника.	11-59		0,07	1,46

57	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением: Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.	11-60	комплект		
57.1	в бетоне	11-60-1		1,12	23,29
57.2	в металле, пластике	11-60-2		1,10	22,88
58	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением: Демонтаж светильника. Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.	11-61	комплект	1,54	32,03
59	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания: Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением.	11-62	прибор		
59.1	при креплении модуля к светильнику	11-62-1		0,68	14,14
59.2	при креплении модуля к стене	11-62-2		0,573	11,92
60	Замена модуля управления освещением: Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением.	11-63	прибор	0,53	11,02
62	Замена пробок на автоматические выключатели: Отключение от электросети. Выкручивание пробки. Снятие колодки. Установка DIN-рейки. Установка автоматов. Подключение к электросети.	11-34	штука	1,10	22,88
63	Проведение обследования и консультация специалиста		обследование	0,26	5

Экономист



О.В.Тихонова

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор УЖП "Жилкомхоз"  
 П.М.Громыко  
 2023 год



**ПРЕЙСКУРАНТ**  
**НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ**  
**Сантехнические работы**  
 с "23" января 2023

№п/п	Наименование работы (услуги), состав работы	шифр	Ед.изм.	Норма времени на ед. изм. Чел. час	Стоимость услуги (без НДС), руб.
1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 10 мм: Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.	1	м	0,50	10,40
2	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм: Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.	2	м	0,56	11,65
3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм: Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.	3	м	0,61	12,69
4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм: Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.	5	м	0,83	17,26
5	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более: Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой.	8	м	1,25	25,99
6	Смена пластмассовых канализационных труб: Сборка соединений. Установка новых труб с заменой новых манжет в раструбных соединениях	11	м	0,62	12,89
7	Смена вентилей на стояках водоснабжения: Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.	12	вентиль	0,82	17,05
8	Ремонт вентиля: Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике.	13	вентиль	0,32	6,65
9	Отключение воды по стояку (5 эт) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение: Перекрытие вентилей по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.	14	стояк	0,50	10,40
10	Слитье стояка холодной воды: Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды.	17	стояк	0,50	10,40
11	Слитье стояка горячей воды: Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды.	18	стояк	0,60	12,48
12	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации: Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каболки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка.	19	раструб	0,38	7,90
13	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм: Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков	20	м	1,37	28,49
14	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм: Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков	21	м	1,89	39,30
15	Смена фаянсового унитаза: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	23	прибор	2,09	43,46
16	Смена фаянсового умывальника: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	24	прибор	2,00	41,59
17	Смена раковины: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	25	прибор	1,26	26,20
18	Смена мойки на одно отделение: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	26	прибор	2,10	43,67
19	Смена мойки на два отделения: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	27	прибор	2,50	51,99
20	Смена ванны любой модели: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	28	прибор	5,03	104,60

21	Смена сиденья к унитазу: Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья.	29	шт	0,69	14,35
22	Смена манжеты к унитазу: Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты.	30	шт	0,80	16,64
23	Смена смывной трубы с манжетой: Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу.	31	шт	0,98	20,38
24	Смена сифона к санитарному прибору: Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.	35	шт	0,72	14,97
25	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин: Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.	37	шт	1,10	22,88
26	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин: Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.	38	шт	1,80	37,43
27	Смена смесителя для ванны: Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.	39	шт	1,30	27,03
28	Смена водоразборных кранов: Снятие старого крана. Установка нового крана.	40	шт	0,33	6,86
29	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового: Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана.	41	прибор	0,73	15,18
30	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана: Ремонт и регулировка поплавкового и смывного клапанов с прочисткой, промывкой и заменой резиновых деталей.	42	прибор	0,85	17,68
31	Регулировка смывного бачка без ремонта: Регулировка клапанов смывного бачка на месте.	43	прибор	0,20	4,16
32	Снятие фаянсового унитаза: Отсоединение и снятие прибора.	44	прибор	0,60	12,48
33	Снятие смывного бачка: Отсоединение и снятие прибора	45	прибор	0,35	7,28
34	Снятие смывной трубы: Отсоединение и снятие смывной трубы	46	прибор	0,53	11,02
35	Снятие умывальника, мойки или раковины: Отсоединение и снятие прибора	47	прибор	0,73	15,18
36	Прочистка трубопроводов внутренней канализации: Прочистка подводки трубопровода до стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода.	48	м	0,27	5,61
37	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования: Откручивание вентильной головки. Снятие старой и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентильной головке. Закручивание вентильной головки.	50	шт	0,42	8,73
38	Смена головки вентиля: Откручивание вентильной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.	51	шт	0,35	7,28
39	Установка приборов учета воды и фильтров к ним: Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой.	52	прибор	3,30	68,63
40	Установка приборов учета воды без фильтров: Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой.	53	прибор	3,05	63,43
41	Смена приборов учета воды и фильтров к ним: Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы.	54	прибор	0,54	11,23
42	Смена сифона в ванной: Отсоединение сифона от выпуска и переливного патрубка. Расчеканка патрубка сифона. Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка патрубка.	55	шт	0,81	16,84
43	Установка гибкой подводки к санитарному прибору: Подсоединение гибкой подводки	5	шт	0,36	7,49
44	Замена душевой кабины и поддона: Демонтаж старого комплекта. Установка нового.	57	прибор	9,10	189,24
45	Установка душевой кабины и поддона: Укладка выпуска трубопровода с сифоном. Присоединение поддона к сифону.	58	прибор	8,00	166,37
46	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт": Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Сверление отверстий под крепления. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки.	59	прибор	3,60	74,86
47	Замена смесителя с душевой сеткой: Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой.	60	прибор	1,50	31,19
48	Смена обвязки для ванны: Снятие старого прибора. Установка выпуска, переливной трубы, сифона и уравнивателя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба.	61	прибор	1,45	30,15
49	Установка тумбы под мойку: Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. Соединение сифона с подводками канализации.	62	шт	1,60	33,27
50	Смена шланга ПВХ для смесителя: Снятие старого шланга. Установка нового.	63	шланг	0,52	10,81

51	Смена головки смесителя: Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.	64	шт	0,33	6,86
52	Укрепление унитаза: Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза. Установка унитаза и крепление к полу.	65	прибор	0,63	13,10
53	Ремонт смесителя: Откручивание и замена вентиляльной головки.	67	шт	0,60	12,48
54	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах: Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место.	69	фильтр	0,47	9,77
55	Установка заглушек: Нарезка резьбы. Накручивание заглушки.	70	шт	0,42	8,73
56	Установка умывальника с креплением к стене болтами: Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Проверка по уровню, закрепление.	72	прибор	1,25	25,99
57	Смена сальникового кольца смесителя: Замена сальникового кольца.	73	шт	0,25	5,20
58	Смена унитаза типа "Компакт": Демонтаж старого унитаза. Установка нового.	74	прибор	2,70	56,15
59	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм: Демонтаж старых труб. Монтаж новых труб. Чеканка стыков.	75	стык	0,25	5,20
60	Установка шарового крана диаметром до 20 мм: Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.	76	кран	0,50	10,40
61	Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм: Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.	79	кран	0,60	12,48
62	Смена выпуска ванны: Откручивание соединительного кольца. Снятие старого, установка нового выпуска. Соединение выпуска с сифоном.	84	выпуск	0,86	17,88
63	Смена полотенцесушителя: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	85	прибор	1,38	28,70
64	Установка пьедестала под умывальник: Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка пьедестала, проверка по уровню, закрепление. Расчеканка выпуска сифона.	86	пьедестал	1,00	20,80
65	Прочистка засора унитаза со снятием прибора: Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место.	87	прибор	2,78	57,81
66	Прочистка засора унитаза без снятия прибора: Прочистка, промывка.	88	прибор	0,60	12,48
67	Прочистка засора сифона и выпуска: Откручивание сифона. Снятие и прочистка сифона.	89	прибор	0,30	6,24
68	Установка импортного унитаза со снятием старого: Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки.	90	прибор	2,70	56,15
69	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого: Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой.	91	прибор	1,30	27,03
70	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого: Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя.	92	прибор	1,80	37,43
71	Установка импортной ванны со снятием старой: Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	93	прибор	5,00	103,98
72	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого: Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с присоединением к системе.	94	прибор	1,38	28,70
73	Установка импортного бачка со снятием старого: Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.	95	прибор	1,09	22,67
74	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации: Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной.	96	прибор	3,00	62,39
75	Смена эллипсной резины: Откручивание шпилек. Снятие бачка. Снятие старой, установка новой эллипсной резины. Установка бачка. Прикручивание шпилек.	97	шт	0,80	16,64
76	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб: Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием. Диаметр:	108			
76.1	50 мм		м	0,42	8,73
76.2	100 мм		м	0,62	12,89
76.3	150 мм		м	0,87	18,09
77	Замена вентиля: Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений. Диаметр:	121			
77.1	15 мм	121.1	вентиль	0,71	14,76
77.2	20 мм	121.2	вентиль	0,74	15,39
77.3	25 мм	121.3	вентиль	0,78	16,22

77.4	32 мм	121.4	вентиль	0,82	17,05
77.5	50 мм	121.5	вентиль	0,86	17,88
78	Прочистка водопроводных труб газовой колонки: Отсоединение и прочистка водопроводных труб.	135	колонка	0,97	20,17
79	Прочистка и промывка чугунных сифонов: Снятие крышки ревизии. Прочистка. Промывка крышки. Установка крышки ревизии на место.	136	сифон	0,42	8,73
80	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов: Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка.	137	сифон	0,20	4,16
81	Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком: Установка унитаза с креплением. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора.	152	прибор	1,67	34,73
82	Установка раковины: Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.	153	прибор	0,54	11,23
83	Устранение течи из соединения гибкой подводки: Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка.	155	соединение	0,25	5,20
84	Установка смесителя для ванны: Установка смесителя	156	шт	0,67	13,93
85	Нарезка внешней резьбы на трубах: Нарезка внешней резьбы. Диаметр до:	161			
85.1	25 мм	161.1	конец	0,15	3,12
85.2	32 мм	161.2	конец	0,21	4,37
85.3	50 мм	161.3	конец	0,33	6,86
86	Обследование технического состояния приборов учета воды: Внешний осмотр технического состояния прибора учета воды.	167	прибор	0,10	2,08
87	Снятие ванны: Отсоединение старого прибора.	193	прибор	2,26	47,00
88	Установка ванны: Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	194	прибор	2,77	57,60
89	Снятие смесителя для ванны: Снятие старого смесителя.	201	шт	0,63	13,10
90	Снятие полотенцесушителя: Отсоединение старого прибора.	202	прибор	0,42	8,73
91	Установка полотенцесушителя: Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	203	прибор	0,96	19,96
92	Снятие сифона: Демонтаж сифона.	204	прибор	0,22	4,58
93	Установка мойки на одно отделение: Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	206	прибор	1,38	28,70
94	Установка мойки на два отделения: Установка прибора с креплением и присоединением к системе.	207	прибор	1,72	35,77
95	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые: Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода. Диаметр:	213			
95.1	до 15 мм	213.1	м	1,27	26,41
95.2	до 32 мм	213.2	м	1,32	27,45
95.3	до 63 мм	213.3	м	1,44	29,95
95.4	до 100 мм	213.4	м	1,59	33,07
96	Прокладка труб из полипропилена: Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода. Диаметр трубопровода:	214			
96.1	15 мм	214.1	м	1,19	24,75
96.2	20 мм	214.2	м	1,15	23,92
96.3	25 мм	214.3	м	0,91	18,92
96.4	32 мм	214.4	м	0,73	15,18
96.5	50 мм	214.5	м	0,88	18,30
97	Смена сгонов: Разъединение сгона. Соединение нового сгона. При диаметре трубопровода:	216			
97.1	до 15 мм	216.1	шт	0,20	4,16
97.2	до 20 мм	216.2	шт	0,29	6,03
97.3	до 32 мм	216.3	шт	0,48	9,98
98	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях: Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку.	226	прибор	3,05	63,43
99	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях: Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка муфт, фитингов, полипропиленовой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку.	227	прибор	2,88	59,89
100	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке: Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка шланга в гибкой оплетке. Включение воды по стояку.	228	прибор	2,92	60,72
101	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом: Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5 мм механическим способом.	229	м	0,39	8,11



102	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы: Укладка трубы.	230	м	0,19	3,95
103	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе: Снятие старого, установка нового полотенцесушителя	231	прибор	1,18	24,54
104	Смена эксцентрика к смесителю: Снятие эксцентрика. Установка эксцентрика.	241	эксцентрик	0,27	5,61
105	Поджатие гайки на смесители, сифоне: Поджатие гайки до устранения течи:	242			
105.1	Сифон	242.1	гайка	0,08	1,66
105.2	Смеситель	242.2	гайка	0,14	2,91
106	Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу: Перекрытие воды. Слив воды из бачка. Откручивание старых болтов крепления. Установка новых болтов. Открытие воды	243	унитаз	0,27	5,61
106.1	При необходимости спиливание болтов к норме времени добавлять	243.1	унитаз	0,33	6,86
107	Смена гофры: Отсоединение гайки, отсоединение гофры и установка новой на место.	244	гофра	0,12	2,50
108	Смена керамической головки смесителя: Перекрытие воды. Разборка смесителя, снятие керамической головки и установка новой. Пуск воды	245	головка	0,17	3,54
109	Смена шланга душа смесителя для ванной	246	шланг	0,08	1,66
110	Установка и замена тройника для стиральной машины: Перекрытие воды. Установка (замена) тройника. Подсоединение шлангов (оборудования). Проверка отсутствия течи:	247			
110.1	Установка тройника для стиральной машины	247.1	тройник	0,57	11,85
110.2	Замена тройника для стиральной машины	247.2	тройник	0,92	19,13
111	Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета: перекрытие воды. Откручивание гаек, извлечение болтов, снятие смывного бачка. Установка бачка на место. Проверка на наличие течи.	249	бачок	0,92	19,13
112	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях): Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода. Диаметр:	250			
112.1	до 15 мм	250.1	м	1,07	22,25
112.2	до 32 мм	250.2	м	1,12	23,29
112.3	до 63 мм	250.3	м	1,25	25,99
112.4	до 100 мм	250.4	м	1,42	29,53
113	Проведение обследования и консультация специалиста: Получение доступа в помещение. Обследования объекта. Консультация заказчика на предмет необходимых материалов (комплектности) для производства работ.			0,26	5

Экономист

О.В.Тихонова



**ПРЕЙСКУРАНТ**  
**НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ**  
**Центральное отопление**

с 23 января 2023 года

№ п/п	Перечень работ	Ед.измерения	Нормы времени на ед.изм.чел-час	Стоимость работ, рублей
1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм: Разметка мест прокладки трубопроводов. Замеры участков трубопроводов и составление эскизов. Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту. Постановка и заделка гильз в готовое отверстие. Постановка креплений с пробивкой отверстий.	<i>м</i>	0,56	11,51
2	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов: Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.	<i>радиатор</i>	1,15	23,63
3	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов: Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.	<i>радиатор</i>	1,9	39,05
4	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой: Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.	<i>прибор</i>	0,17	3,49
5	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм: Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.	<i>сгон</i>	0,37	7,60
6	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм: Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.	<i>сгон</i>	0,6	12,33
7	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм: Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.	<i>м.п.</i>	0,97	19,93
8	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм: Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.	<i>м.п.</i>	0,99	20,35
9	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм : Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.	<i>м.п.</i>	1,2	24,66
10	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилях или обратных клапанов диаметром до 50 мм: Отсоединение старого крана присоединение нового крана к трубопроводу.	<i>шт</i>	1,07	21,99
11	Смена кронштейнов: Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы. Установка новых кронштейнов в ранее установленные пробки.	<i>шт</i>	0,26	5,34
12	Смена радиаторных пробок: Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке.	<i>шт</i>	0,31	6,37
13	Смена манометра или термометра: Снятие старого прибора. Очистка места установки прибора от старой прокладки. Установка на место нового прибора на прокладке.	<i>прибор</i>	0,2	4,11
14	Ремонт ручных насосов: Отсоединение насоса от трубопровода. Снятие насоса с креплений. Разборка, прочистка и сборка насоса и отводной линии. Замена прокладок и уплотнителей. Установка насоса на место с укреплением. Присоединение к трубопроводу. Опробование насоса.	<i>насос</i>	5,4	110,97

15	Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа: Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана.	кран	0,36	7,40
16	Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентиляного типа: Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена прокладки клапана.	кран	0,26	5,34
17	Перегруппировка секций старого радиатора ( до 7 секций) или замена его средних секций: Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.	секция	3,2	65,76
18	Добавление крайней секции к радиатору: Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с свертыванием радиаторной пробки.	секция	2,05	42,13
19	Снятие крайних секций радиатора: Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки.	секция	1,51	31,03
20	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе: Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.	радиатор	1,91	39,25
21	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе: Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.	радиатор	2,45	50,35
22	Демонтаж ручных насосов: Отсоединение насоса со снятием его с креплений.	насос	1,5	30,83
23	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе: Отсоединение и снятие.	радиатор	1,17	24,04
24	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе: Отсоединение и снятие.	радиатор	1,48	30,42
25	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм: Снятие креплений труб, свертывание арматуры и соединительных частей.	м	0,31	6,37
26	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки: Перевозка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.	м	0,36	7,40
27	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм: Снятие креплений труб, свертывание арматуры и соединительных частей.	м	0,45	9,25
28	Установка микровоздушников на отопительных приборах: Снятие пробки. Установка футорки. Установка микровоздушника.	кран	0,41	8,43
29	Замена микровоздушников на отопительных приборах: Снятие старого микровоздушника и установка нового.	кран	0,25	2,49
30	Смена отопительного прибора: Откручивание резьбовых соединений. Установка нового отопительного прибора.	прибор	2,34	48,09
31	Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины (от 0,5 метра до 10 метров) при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки: Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. Очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку ( в зависимости от типа сварного соединения.) Сварка.	м	1,5	30,83
32	Снятие водогрейных колонок: Отсоединение арматуры от трубопровода.	колонка	0,91	18,70
33	Установка водогрейных колонок: Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.	комплект	3,41	70,08

Экономист



О.В.Тихонова