

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

УКП "Жилкомхоз"

С.В.Петренко

январь 2026 г.



**ПРЕЙСКУРАНТ**  
**НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ**

**Центральное отопление**

с 08 января 2026 года

№ п/п	Перечень работ	Ед.измерения	Нормы времени на ед.изм.чел-час	Стоимость работ, рублей
1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм: Разметка мест прокладки трубопроводов. Замеры участков трубопроводов и составление эскизов. Прокладка трубопроводов из готовых узлов и деталей с подгонкой по месту. Постановка и заделка гильз в готовое отверстие. Постановка креплений с пробивкой отверстий.	м	0,56	19,72
2	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов: Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.	радиатор	1,15	40,49
3	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов: Постановка глухих пробок на уплотнителе. Гидравлическое испытание радиаторов. Установка кронштейнов с пробивкой отверстий и закреплением. Навеска радиаторов.	радиатор	1,9	66,90
4	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой: Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.	прибор	0,17	5,99
5	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм: Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.	сгон	0,37	13,03
6	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм: Разъединение сгона со снятием его с места. Комплектование и соединение нового сгона.	сгон	0,6	21,13
7	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм: Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.	м.п.	0,97	34,16
8	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм: Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.	м.п.	0,99	34,86
9	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм : Снятие креплений и труб со свертыванием арматуры и соединительных частей. Установка старых креплений на прежнее место и их заделка. Прокладка трубопроводов. Навертывание арматуры и соединительных частей.	м.п.	1,2	42,25

10	<b>Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилях или обратных клапанов диаметром до 50 мм:</b> Отсоединение старого крана присоединение нового крана к трубопроводу.	<i>шт</i>	1,07	37,68
11	<b>Смена кронштейнов:</b> Снятие старых кронштейнов под санитарные приборы. Установка новых кронштейнов в ранее установленные пробки.	<i>шт</i>	0,26	9,16
12	<b>Смена радиаторных пробок:</b> Вывертывание старой пробки. Очистка секции от старой прокладки. Ввертывание новой пробки на прокладке.	<i>шт</i>	0,31	10,92
13	<b>Смена манометра или термометра:</b> Снятие старого прибора. Очистка места установки прибора от старой прокладки. Установка на место нового прибора на прокладке.	<i>прибор</i>	0,2	7,04
14	<b>Ремонт ручных насосов:</b> Отсоединение насоса от трубопровода. Снятие насоса с креплений. Разборка, прочистка и сборка насоса и отводной линии. Замена прокладок и уплотнителей. Установка насоса на место с укреплением. Присоединение к трубопроводу. Опробование насоса.	<i>насос</i>	5,4	190,15
15	<b>Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа:</b> Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка пробкового крана.	<i>кран</i>	0,36	12,68
16	<b>Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентильного типа:</b> Вытаскивание сальника и старой набивки. Новая набивка сальника. Постановка сальника на место. Притирка клапана или смена прокладки клапана.	<i>кран</i>	0,26	9,16
17	<b>Перегруппировка секций старого радиатора ( до 7 секций) или замена его средних секций:</b> Отсоединение секций. Прочистка и промывка секций. Перегруппировка или замена секций с присоединением на новых прокладках.	<i>секция</i>	3,2	112,68
18	<b>Добавление крайней секции к радиатору:</b> Вывертывание радиаторной пробки. Прочистка и промывка секции. Присоединение секции с ввертыванием радиаторной пробки.	<i>секция</i>	2,05	72,19
19	<b>Снятие крайних секций радиатора:</b> Вывертывание радиаторной пробки. Отсоединение секции радиатора. Прочистка и промывка секции. Постановка радиаторной пробки.	<i>секция</i>	1,51	53,17
20	<b>Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе:</b> Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.	<i>радиатор</i>	1,91	67,26
21	<b>Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе:</b> Отсоединение радиаторных пробок. Ввертывание пробки со шлангом. Присоединение компрессора и шланга к стояку. Продувка. Отсоединение компрессора. Установка пробок.	<i>радиатор</i>	2,45	86,27
22	<b>Демонтаж ручных насосов:</b> Отсоединение насоса со снятием его с креплений.	<i>насос</i>	1,5	52,82
23	<b>Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе:</b> Отсоединение и снятие.	<i>радиатор</i>	1,17	41,20
24	<b>Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе:</b> Отсоединение и снятие.	<i>радиатор</i>	1,48	52,11
25	<b>Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм:</b> Снятие креплений труб, свертывание арматуры и соединительных частей.	<i>м</i>	0,31	10,92
26	<b>Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварке:</b> Перевозка труб на месте. Снятие креплений, труб, свертывание арматуры и соединительных частей.	<i>м</i>	0,36	12,68
27	<b>Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм:</b> Снятие креплений труб, свертывание арматуры и соединительных частей.	<i>м</i>	0,45	15,85
28	<b>Установка микровоздушников на отопительных приборах:</b> Снятие пробки. Установка футорки. Установка микровоздушника.	<i>кран</i>	0,41	14,44