



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора
УКП "Жилкомхоз"

С.В.Петренко

январь 2026 г.

**ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
Электромонтажные работы
с 8 января 2026 года**

№п/п	Наименование работы (услуги), состав работы	шифр	Ед.изм.	Норма времени на ед. изм. Чел.час	Цена с учетом округления , руб.
1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов: Разметка и сверление отверстий для крепления звонка и кнопки. Установка и крепление звонка и кнопки. Прокладка проводов. Присоединение проводов к звонку, кнопке и сети. Опробование.	11-1	звонок	1,80	63,38
2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов: Установка креплений. Установка звонка и кнопки с присоединением к сети. Опробование.	11-2	звонок	0,60	21,13
3	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки: Установка креплений. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.	11-3	шт	0,66	23,24
4	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке: Пробивка гнезда. Установка коробки с заделкой гипсом. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.	11-4	шт	0,84	29,58
5	Установка потолочного патрона: Сверление отверстия. Сверление отверстий. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.	11-5	шт	0,58	20,42
6	Установка настенного патрона: Сверление отверстия. Установка креплений. Установка патрона с присоединением к сети. Вкручивание лампы с проверкой.	11-6	шт	0,83	29,23
7	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям: Пробивка гнезда. Установка коробки. Установка прибора. Опробование.	11-7	шт	1,46	51,41
8	Установка подвесного патрона: Подвеска патрона на крюк. Присоединение патрона к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.	11-8	патрон	0,89	31,34
9	Установка подвесного светильника: Крепление светильника. Присоединение светильника к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.	11-9	светильник	1,20	42,25
10	Установка светильника типа "Бра": Разметка и сверление отверстий. Крепление бра к стене. Присоединение к сети. Вкручивание лампы и проверка работоспособности.	11-10	шт	1,42	50,00
11	Установка люминесцентных светильников на штырях: Установка светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.	11-11	шт	1,60	56,34
12	Установка люминесцентных светильников на подвесах: Подвеска светильника. Присоединение светильника к сети. Установка ламп и стартеров. Опробование.	11-12	шт	1,94	68,31
13	Установка люстры многорожковой: Подвеска светильника на крюк. Присоединение светильника к сети. Вкручивание ламп с проверкой.	11-13	люстра	1,99	70,07

14	Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований: Установка и заделка крюка.	11-14	крюк	0,50	17,61
15	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд: Пробивка гнезда. Установка и заделка крюка.	11-15	крюк	1,06	37,33
16	Установка щитка для электросчетчика: Установка и заделка креплений. Установка и крепление щитка.	11-16	щиток	1,02	35,92
17	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток: Установка и крепление счетчика. Присоединение щитка к сети. Опробование.	11-17	шт	0,91	32,04
18	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см: Пробивка борозд с зачисткой поверхности.	11-18	м	0,17	5,99
19	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см: Пробивка борозд с зачисткой поверхности.	11-19	м	0,34	11,97
20	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток: Отсоединение проводов. Снятие приборов и деталей крепления.	11-20	шт	0,06	2,11
21	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников: Отсоединение проводов. Снятие светильников.	11-21	шт	0,11	3,87
22	Демонтаж щитка со счетчиком: Отсоединение проводов. Демонтаж счетчика.	11-22	шт	0,42	14,79
23	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения: Отсоединение заземлителя. Освобождение старого кабеля от креплений. Снятие старой электроплиты. Установка новой электроплиты с подсоединением заземления. Закрепление нового кабеля.	11-23	плита	4,90	172,54
24	Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м: Снятие старой розетки и коробки. Пробивка борозд, гнезда. Установка монтажной коробки, прокладка провода с заделкой гипсом. Подсоединение проводов. Установка розетки. Опробование.	11-27	розетка	1,30	45,78
25	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры: Проверка выхода напряжения на квартиру с этажного щитка. Отключение электроэнергии. Вскрытие распределительной коробки квартиры. Визуальный осмотр. Снятие изоляции с токоведущих проводов. Включение э/энергии и проверка напряжения. Разделка соединительных проводов. прозвонка проводов. Выявление неисправностей. Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие ламп, установка новых. Подсоединение проводов.	11-28	электроразводка квартиры	1,80	63,38
26	Установка галогеновых светильников: Установка трансформатора и светильника. Подсоединение проводов. Опробование	11-29	шт	2,50	88,03
27	Замена галогеновых светильников: Отключение проводов от соединительной колодки. Снятие старого трансформатора и ламп. Установка новых. Подсоединение проводов.	11-30	шт	2,90	102,12
28	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя: Установка дополнительного автоматического выключателя. Прокладка скрытой проводки. Установка розетки с заземляющим контактом. Подключение проводов, э/водонагревателя к штепсельной вилке и соединительным колодкам.	11-31	прибор	3,00	105,64
29	Замена выключателя одинарного, двойного: Снятие старого выключателя с отсоединением проводов. Установка нового с присоединением к сети.	11-32	шт	0,40	14,08
30	Установка автоматов квартирных: Установка автомата с подсоединением проводов.	11-33	автомат	0,49	17,25
31	Замена автоматов квартирных: Отключение пакетного выключателя. Проверка отсутствия напряжения. Снятие старого и установка нового автомата с подсоединением проводов.	11-34	автомат	0,70	24,65
32	Смена провода сечением 2*2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах: Пробивка борозд. Снятие старого, установка нового провода. Подсоединение провода, подключение. Заделка борозд.	11-35	м	0,50	17,61
33	Ремонт э/выключателя, розетки: Снятие прибора. Зачистка контактов. Установка на место. Опробование.	11-36	прибор	0,82	28,87
34	Перекидка проводов: Монтаж перекидки проводов длиной до 5 м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька	11-37	одна перекидка	1,50	52,82
35	Перекидка проводов: Монтаж перекидки проводов длиной до 25 м с прямым вводом через кронштейн обхода козырька или через трубостойку с установкой изоляторов.	11-37	одна перекидка	2,90	102,12
36	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке: Вырезание отверстия. Подключение через соединительную колодку токоведущих проводов. Установка светильника.	11-38	шт	1,00	35,21

37	Установка блока выключатель+переключатель+розетка: Пробивка гнезда. Установка прибора с присоединением к сети. Опробование.	11-39	блок	1,85	65,14
38	Смена блока выключатель+переключатель+розетка: Снятие старого блока с отсоединением проводов. Установка нового блока с подключением.	11-40	блок	1,50	52,82
39	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом: Пробивка гнезда. Установление розетки с подключением.	11-41	шт	1,60	56,34
40	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом: Отключение проводов. Снятие старой, установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом. Подключение.	11-42	шт	1,10	38,73
41	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах: Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд.	11-43	м	0,37	13,03
42	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах: Разметка и пробивка борозд. Укладка провода с заделкой борозд.	11-44	м	0,53	18,66
43	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд: Разметка. Установка и крепление кабель-канала и укладка в него провода.	11-45	м	0,33	11,62
44	Ремонт светильников с люминесцентными лампами: Снятие рассеивателей и отражателей. Определение неисправности. Замена неисправных ламп и стартеров. Опробование светильников. Установка рассеивателей и отражателей.	11-46	светильник		
44.1	1-ламповых	11-46-1		0,39	13,73
44.2	2-ламповых:	11-46-2			
44.2.1	одной лампы	11-46-2.1		0,42	14,79
44.2.2	двух ламп	11-46-2.2		0,66	23,24
44.3	4-ламповых	11-46-3			
44.3.1	одной лампы	11-46-3.1		0,44	15,49
	каждой последующей лампы	11-46-3.2		0,24	8,45
44.4	6-ламповых	11-46-4			
44.4.1	одной лампы	11-46-4.1		0,51	17,96
	каждой последующей лампы	11-46-4.2		0,24	8,45
45	Установка коробки распределительной при открытой проводке: Крепление коробки. Присоединение.	11-47	коробка	2,63	92,61
46	Установка коробки распределительной при скрытой проводке: Пробивка гнезда. Установка коробки.	11-48	коробка	2,85	100,36
47	Установка и подключение контура заземления в частных домах: Крепление шины заземления.	11-49	м		
47.1	по бетонной крепи	11-49.1		0,23	8,10
47.2	по установленным конструкциям	11-49.2		0,12	4,23
48	Демонтаж шнура на роликах: Снятие проводки. Демонтаж изоляторов.	11-50	м	0,03	1,06
49	Демонтаж провода сечением 16 мм ² на крюках (якорях) с изоляторами: Снятие проводки. Демонтаж изоляторов.	11-51	м	0,16	5,63
50	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов: Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов.	11-52	шт	1,16	40,85
51	Укрепление розетки: Открытие крышки. Подтяжка креплений. Установка крышки на место.	11-53	шт	0,04	1,41
52	Смена провода при открытой электропроводке: Снятие старого, установка нового провода. Подключение.	11-54	м	0,25	8,80
53	Ремонт электрического звонка: Проверка напряжения на кнопке, от кнопки до звонка. Проверка цепи напряжения.	11-55	шт	0,19	6,69
54	Замена автоматических выключателей (предохранителей): вывинчивание старого выключателя (предохранителя). Ввинчивание нового.	11-56	шт	0,01	0,35
55	Смена светильников с люминесцентными лампами: При необходимости снятие рассеивателя. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка рассеивателя. С количеством:	11-57	светильник		
55.1	до 4 ламп	11-57-1		2,24	78,88
55.2	до 10 ламп	11-57-2		4,55	160,22

56	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах: При необходимости снятие плафона. Снятие светильника. Установка нового светильника. При необходимости установка нового плафона.	11-58		1,27	44,72
57	Снятие светильников с лампами накаливания: Снятие светильника.	11-59		0,07	2,46
58	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением: Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.	11-60	комплект		
58.1	в бетоне	11-60-1		1,12	39,44
58.2	в металле, пластике	11-60-2		1,10	38,73
59	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением: Демонтаж светильника. Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением. Установка светильников с лампами накаливания.	11-61	комплект	1,54	54,23
60	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания: Сверление отверстий. Установка модуля управления освещением.	11-62	прибор		
60.1	при креплении модуля к светильнику	11-62-1		0,68	23,94
60.2	при креплении модуля к стене	11-62-2		0,573	20,18
61	Замена модуля управления освещением: Сверление отверстий. Замена модуля управления освещением.	11-63	прибор	0,53	18,66
62	Замена пробок на автоматические выключатели: Отключение от электросети. Выкручивание пробки. Снятие колодки. Установка DIN-рейки. Установка автоматов. Подключение к электросети.	11-34	штука	1,10	38,73
63	Проведение обследования и консультация специалиста		обследование	0,26	9

Экономист



Т.Г.Чиж